

เงื่อนไขและข้อกำหนด
ในการว่าจ้างปรับปรุงห้องทำงานกองบุคลากร/กองกลาง
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

1. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพพช.) มีความประสงค์จะว่าจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำนักงานกองบุคลากรและกองกลาง ภายในอาคารสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องจากสภาพห้องและครุภัณฑ์มีความชำรุดตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถเก็บวัสดุเอกสารได้อย่างเพียงพอ และเพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับสำนักงานในอนาคต โดยกำหนดให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องและครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายการ

2. ข้อมูลเบื้องต้น

2.1 เจ้าของอาคาร	องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2.2 สถานที่ตั้ง	ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
2.3 ประเภทอาคาร	สำนักงาน/พิพิธภัณฑ

3. รายละเอียดของการว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องทำงาน สำนักงานกองบุคลากรและกองกลางโดยให้ปรับปรุงตามแบบรูปรายละเอียด ซึ่งมีรายการต่างๆ ดังนี้

3.1 งานสถาปัตยกรรมและครุภัณฑ์สร้างในที่ (Built-in) ประกอบด้วยรายละเอียดงาน ดังนี้

- จัดทำครุภัณฑ์สร้างในที่ (Built-in) ลักษณะรูปแบบของครุภัณฑ์ตามแบบรายละเอียด วัสดุตู้เป็นไม้ MDF (Medium Density Fiber Board) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง ปิดผิวด้วยลามิเนตและ/หรือพ่นสี ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ

- งานพื้น : รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมพร้อมชนทั้ง ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูกระเบื้องยางชนิด Asbestos - Free ขนาด 0.45x0.45 ม.หนา 2 มม. สีและลวดลายระบุภายหลัง พร้อมบัวเชิงผนัง

- รายละเอียดอื่นๆ เช่น ปรับปรุง/ดัดแปลง/ทำสีตู้เดิม ติดตั้งตู้ชั้นลอยตามแบบรายละเอียด

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ทาสี ผนังฉาบปูนเรียบ

- ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ทาสี ฝ้าเพดาน

- ประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.2 งานครุภัณฑ์สำเร็จ ประกอบด้วยรายละเอียดงาน ดังนี้

- ชุดโต๊ะทำงาน พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ ทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์ทำจากพลาสติก เลื่อนเข้าออกได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับ บานพับ กุญแจ อลูมิเนียมหรือสแตนเลสผิวขัดลาย ให้นำเสนอวัสดุและสีเพื่อขออนุมัติ

- โต๊ะประชุม พื้นโต๊ะเจาะช่องสำหรับสายไฟ ขาโต๊ะ ลื่นชักเก็บของ ทำจากไม้ปาร์ติเกิลผิวหุ้มลามิเนต แผ่นรองแป้นพิมพ์ทำจากพลาสติกชนิด ABS เลื่อนเข้าออกและหมุนซ้ายขวาได้ พร้อมอุปกรณ์มือจับ บานพับ กุญแจ

- แก้วอี โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม/พ่นสีอีพ็อกซี ที่นั่ง/เบาะ/เท้าแขน ทำจากฟองน้ำหุ้มหนังเทียม พนักพิงชนิดใยผ้าลาย พร้อมที่ปรับระดับสูงต่ำและความแข็งอ่อน

3.3 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ประตูปไมเทียมสำเร็จรูป SCG, Shera, Decoradoor
- อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง VVP, SCL, Hafele
- ไม้ MDF สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย, วนชัยกรุป, เค เค วู้ด
- อุปกรณ์งานครุภัณฑ์ Hafele, Home, Hettich,
- ลามิเนต Formaica, Perstop, TD Board
- สี TOA, ICI, Jotun
- กระเบื้องยาง Dynoflex, Starflex
- พรม Carpet Inter, Tai-ping
- ครุภัณฑ์สำเร็จรูป Perfect, Merry Fair

3.4 งานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และการสื่อสาร และปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. เงื่อนไข

4.1 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและรับผิดชอบกู้คืนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินจากค่าจ้างชดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแผน, ระยะเวลาในการทำงาน, รูปแบบที่จะทำการซ่อมแซมที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนการทำงาน

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งจ้าง

6. การรับประกันผลงาน 2 ปี นับจากวันที่ผ่านการตรวจรับงาน