

ขอบเขตงานซ่อมแซมพื้นที่นันทนาการชั่วคราว  
บริเวณชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๑. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ และแรงงานที่จำเป็นในการรื้อถอน ปรับระดับพื้นและปูพื้นกระเบื้องยาง พื้นที่ประมาณ ๑,๑๔๒ ตารางเมตร บริเวณพื้นที่นันทนาการชั่วคราว ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยผู้รับจ้างต้องขนย้ายชิ้นงานวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจัดสรรพื้นที่ในการทำงาน

๒. วัสดุ

กระเบื้องยางชนิดไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (Non-Asbestos) ขนาด ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร หนา ๒ มม. โดยใช้รูปแบบของสีกระเบื้องยางตามรุ่นและสีเดิมที่ปรากฏก่อนการรื้อถอน (ยี่ห้อ Dynoflex รุ่น D-17) หรือสีที่ใกล้เคียงกัน และบัวเชิงผนังใช้สีดำตลอดทั้งแนวพื้นที่

๓. ตัวอย่าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่าง แผ่นกระเบื้องยาง บัวเชิงผนัง เพื่อขออนุมัติก่อนจึงจะทำการปูกระเบื้องยางได้

๔. งานรื้อถอนและงานปรับระดับพื้น

ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อถอนกระเบื้องยางเดิมในพื้นที่และทำการรื้อถอนวัสดุยึดติดกระเบื้องยางเดิมออกจากนั้นทำการเตรียมพื้นที่ โดยการปรับระดับพื้นผิวต้องเป็นผิวขัดเรียบได้ระดับตลอดพื้นห้องและปราศจากความชื้น ก่อนการปูจะต้องใช้เครื่องขัดผิวพื้น เพื่อขจัดเศษปูน หิน หรืออื่น ๆ ที่ตกหล่นออกให้หมดเสียก่อน ส่วนวัสดุจากการรื้อถอนทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องนำไปทิ้งภายนอกพื้นที่ของ อพวช.

๕. งานปูกระเบื้องยางและงานบัวเชิงผนัง

เมื่อผิวแห้งสนิทพร้อมที่จะปูกระเบื้องได้แล้ว ให้ตีเส้นแนวจัดแบ่งช่อง โดยเริ่มจากกึ่งกลางห้อง การตัดเศษให้อยู่ริมห้องทั้งหมดหากทำให้ทั่วบริเวณทั้งไว้ให้หมดประมาณ ๓๐ - ๔๕ นาที เมื่อปูกระเบื้องยางแล้ว ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนักขนาด ๕๐ กก. กลิ้งทับตลอดที่ปู ส่วนการติดตั้งบัวเชิงผนังให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปูกระเบื้องยาง

๖. การทำความสะอาด

เมื่อปูพื้นกระเบื้องยางเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

๗. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือสั่งจ้าง

หมายเหตุ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน

๑. วันจันทร์ ๐๘.๐๐น. ถึง ๒๔.๐๐น.

๒. วันอังคาร - วันอาทิตย์ ๐๗.๐๐น. ถึง ๒๔.๐๐น.

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

๑ ปีนับถัดจากวันรับมอบงาน

