รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน สำนัก พวท.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3)	**งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย**								
	งานระบบติดตั้งระบบ Sprinker								
	ท่อน้ำดับเพลิง (B.S.T.seam SCH.40 GRADE A)								
1	งานปรับปรุงซ่อมระบบดับเพลิงเดิม	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2	งานท่อน้ำดี Dia.1"	170	ม.	15.40	2,618.00	30.00	5,100.00	7,718.00	
3	งานท่อน้ำทิ้ง Dia.2"	53	ม.	26.50	1,404.50	40.00	2,120.00	3,524.50	
4	งานมิเตอร์น้ำ	5	ชุด	1,760.00	8,800.00	200.00	1,000.00	9,800.00	
5	ตะแกรงระบายน้ำพื้น	5	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
6	ถังดักไขมัน	4	ชุด	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
7	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
8	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย							**67,942.50**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4)	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**								
	งานแผงควบคุมไฟฟ้า								
1	MDB								
	CUBICLE. WITH MAIN CB 3 P200 AT/250 AF	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	1,000.00	1,000.00	91,000.00	
	MCB 3P 50 AT/100 AF	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00	
	MCB 3P 80 AT/100 AF	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00	
	MCB 3P 125 AT/100 AF	1	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,000.00	1,000.00	6,300.00	
2	PANEL BOARD								
(LP.1)	Load center 48 ckt/w. MCCB 3P, 125 AT/100 AF.	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	1,500.00	1,500.00	18,500.00	
	MCB 1P 16 AT/63 AF	11	ชุด	215.00	2,365.00	100.00	1,100.00	3,465.00	
	MCB 1P 20 AT/63 AF	21	ชุด	215.00	4,515.00	100.00	2,100.00	6,615.00	
	MCB 3P 50 AT/63 AF	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
2	PANEL BOARD								
(LP.2)	Load center 42 ckt/w. MCCB 3P, 50 AT/100 AF.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	MCB 1P 16 AT/63 AF	16	ชุด	215.00	3,440.00	100.00	1,600.00	5,040.00	
	MCB 1P 20 AT/63 AF	11	ชุด	215.00	2,365.00	100.00	1,100.00	3,465.00	
	MCB 3P 20 AT/63 AF	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	500.00	1,000.00	5,200.00	
	รวมยอดยกไป							**173,685.00**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**173,685.00**	
3	PANEL BOARD								
(LP.3)	Load center 42 ckt/w. MCCB 3P, 80 AT/100 AF.	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	1,500.00	1,500.00	14,500.00	
	MCB 1P 16 AT/63 AF	15	ชุด	215.00	3,225.00	100.00	1,500.00	4,725.00	
	MCB 3P 20 AT/63 AF	8	ชุด	2,100.00	16,800.00	500.00	4,000.00	20,800.00	
	อื่นๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ค่าทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	1x9w./E27/ LED.DOWNLIGHT SQUARE SHAPE (COOL WHIT	10	ชุด	550.00	5,500.00	115.00	1,150.00	6,650.00	
	1x60 W.(Max)/E27/โคมแขวนเพดาน (COOL WHITE)	6	ชุด	900.00	5,400.00	115.00	690.00	6,090.00	
	1x100 W.(Max)/E27/โคมแขวนเพดาน (COOL WHITE)	18	ชุด	1,200.00	21,600.00	135.00	2,430.00	24,030.00	
	2X28 W PARABOLIC ALUMINUM	74	ชุด	1,300.00	96,200.00	115.00	8,510.00	104,710.00	
	1X28 W. SUREFACE MOUNTED / โคม	10	ชุด	650.00	6,500.00	115.00	1,150.00	7,650.00	
	LED 60 BULBS	7	ชุด	760.00	5,320.00	115.00	805.00	6,125.00	
	2x10W FL LAMP FIRE EXIT SIGN	7	ชุด	760.00	5,320.00	115.00	805.00	6,125.00	
	Central Unit Emergency Light Backup Time 2 Hr.	12	ชุด	1,440.00	17,280.00	115.00	1,380.00	18,660.00	
	รวมยอดยกไป							**428,750.00**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**428,750.00**	
	งานสวิตซ์และเต้ารับไฟฟ้า								
1	สวิทซ์ไฟฟ้า								
	1P Switch /w. Plastic Cover 1 Gang	7	ชุด	60.00	420.00	60.00	420.00	840.00	
2	เต้ารับไฟฟ้า								
	Duplex Receptacle Wall Mount with Ground	70	ชุด	166.00	11,620.00	90.00	6,300.00	17,920.00	
	Pop Up w. / Duplex Receptacle	4	ชุด	2,020.00	8,080.00	500.00	2,000.00	10,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,970.00	1,970.00	-	-	1,970.00	
	อื่น ๆ	1	งาน	1,970.00	1,970.00	-	-	1,970.00	
	งานสายไฟ								
	1C-2.5 sq.mm. IEC 01	4067	ม.	9.00	36,603.00	7.00	28,469.00	65,072.00	
	1C-4 sq.mm. IEC 01	2243	ม.	14.00	31,402.00	10.00	22,430.00	53,832.00	
	1C-6 sq.mm. IEC 00	112	ม.	17.00	1,904.00	11.00	1,232.00	3,136.00	
	1C-10 sq.mm. IEC 01	6	ม.	39.00	234.00	16.00	96.00	330.00	
	1C-16 sq.mm. IEC 01	423	ม.	39.00	16,497.00	24.00	10,152.00	26,649.00	
	1C-35 sq.mm. IEC 02	24	ม.	95.00	2,280.00	29.00	696.00	2,976.00	
	รวมยอดยกไป							**613,525.00**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**613,525.00**	
	1C-70 sq.mm. IEC 02	120	ม.	228.00	27,360.00	68.00	8,160.00	35,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	11,628.00	11,628.00	-	-	11,628.00	
	อื่น ๆ	1	งาน	11,628.00	11,628.00	-	-	11,628.00	
	งานรางสายไฟและท่อร้อยสาย								
	Dia. 2 1/2" IMC.	6	ม.	400.00	2,400.00	120.00	720.00	3,120.00	
	Dia. 1/2" EMT.	1854	ม.	31.00	57,474.00	21.00	38,934.00	96,408.00	
	Dia. 3/4" EMT.	182	ม.	45.00	8,190.00	23.00	4,186.00	12,376.00	
	Dia. 1 1/4" EMT.	106	ม.	106.00	11,236.00	36.00	3,816.00	15,052.00	
	Dia. 1 1/2" EMT.	6	ม.	122.00	732.00	48.00	288.00	1,020.00	
	Dia. 2 1/2" EMT.	30	ม.	400.00	12,000.00	120.00	3,600.00	15,600.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	8,003.20	8,003.20	-	-	8,003.20	
	อื่น ๆ	1	งาน	8,003.20	8,003.20	-	-	8,003.20	
	รวมยอดยกไป							**831,883.40**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**831,883.40**	
	งานระบบสื่อสาร								
	งานระบบโทรศัพท์								
	MDF. 50 Pair /w. Surge Arrestor 10 P.	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	1,100.00	1,100.00	4,300.00	
	Telephone Outlet RJ11	4	ชุด	168.00	672.00	90.00	360.00	1,032.00	
	4C-0.65 sq.mm. TIEV	116	ม.	8.00	928.00	5.00	580.00	1,508.00	
	Dia. 1/2" EMT.	110	ม.	31.00	3,410.00	21.00	2,310.00	5,720.00	
	Wire Way 100x50 mm. / w. Cover	1	ม.	180.00	180.00	38.00	38.00	218.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	839.00	839.00	-	-	839.00	
	อื่น ๆ	1	งาน	839.00	839.00	-	-	839.00	
	งานระบบคอมพิวเตอร์								
	Rack 19" 9U Wall Mount	1	ชุด	5,470.00	5,470.00	1,400.00	1,400.00	6,870.00	
	Patch Panel 48 Port	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,400.00	1,400.00	4,900.00	
	WIRELESS ACCESS POINT CEILING MOUNTED	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,297.00	1,297.00	-	-	1,297.00	
	อื่น ๆ	1	งาน	1,297.00	1,297.00	-	-	1,297.00	
	รวมยอดยกไป							**865,903.40**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**865,903.40**	
	CCTV. SYSTEM								
	UTP. CAT 5E	150	ม.	18.00	2,700.00	8.00	1,200.00	3,900.00	
	Dia. 1/2" EMT.	144	ม.	31.00	4,464.00	21.00	3,024.00	7,488.00	
	FIRE ALARM SYSTEM								
	Heat Detector (New)	5	ชุด	900.00	4,500.00	200.00	1,000.00	5,500.00	
	Smoke Detector (New)	13	ชุด	1,859.00	24,167.00	420.00	5,460.00	29,627.00	
	Manul Station (New)	3	ชุด	1,832.00	5,496.00	420.00	1,260.00	6,756.00	
	Alarm Bell (New)	3	ชุด	779.00	2,337.00	420.00	1,260.00	3,597.00	
	1C-1.5 sq.mm. IEC01	327	ม.	6.00	1,962.00	6.00	1,962.00	3,924.00	
	Dia. 1/2" EMT.	160	ม.	31.00	4,960.00	21.00	3,360.00	8,320.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	4,342.20	4,342.20	-	-	4,342.20	
	อื่น ๆ	1	งาน	4,326.42	4,326.42	-	-	4,326.42	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร							**943,684.02**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5)	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
1	งานระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
1.1	REFRIGERANT PIPE								
	(SOFT DRAW)								
	- DIA 3/8"	32	ม.	50	1,600.00	36	1,152.00	2,752.00	
	- DIA 1/2"	52	ม.	62	3,224.00	36	1,872.00	5,096.00	
	- DIA 3/4"	32	ม.	135	4,320.00	78	2,496.00	6,816.00	
	- DIA 1 1/8" (HARD DRAW TYPE L)	52	ม.	458	23,816.00	125	6,500.00	30,316.00	
	CONDENSATED DRAIN (PVC 8.5)								
	- DIA 1"	10	ม.	18	180.00	36	360.00	540.00	
	- DIA 1 1/4"	69	ม.	22	1,518.00	36	2,484.00	4,002.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา								
	- DIA 3/8", 3/4"	32	ม.	43	1,376.00	-	-	1,376.00	
	- DIA 1/2", 3/4"	52	ม.	47	2,444.00	30.00	1,560.00	4,004.00	
	- DIA 3/4", 3/4"	32	ม.	54	1,728.00	-	-	1,728.00	
	- Dia. 11 /8", 3/4"	52	ม.	68	3,536.00	45.00	2,340.00	5,876.00	
	- GLUE AND ACCESSORIES	1	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมยอดยกไป							**65,006.00**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**65,006.00**	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง								
	- DIA 1/", 1/2"	10	ม.	40	400.00	30	300.00	700.00	
	- DIA 1 1/4", 1/2"	69	ม.	50	3,450.00	36	2,484.00	5,934.00	
	- GLUE AND ACCESSORIES	1	งาน	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
2.1	แผ่นเหล็กฉาบสังกะสี								
	Gauge No. 26	288	ตร.ฟ.	28.00	8,064.00	30.00	8,640.00	16,704.00	
	Support & Hanger	1	งาน	1,000.00	1,000.00	700.00	700.00	1,700.00	
2.2	ฉนวนแผ่นใยแก้ว								
	หนา 1 นิ้ว ความหนาแน่น 1.5 ปอนด์/ลบ.ฟ. กรุ Perforate Foil	288	ตร.ฟ.	22.00	6,336.00	10.00	2,880.00	9,216.00	
2.3	ท่อลมอ่อนหุ้มฉนวน (Flexible Duct W/Insulantion)								
	ขนาด 200 มม. (8")	6	ม.	370.00	2,220.00	50.00	300.00	2,520.00	
2.4	ท่อกากลม (Grille&Register)								
	หน้ากากล EXG. 40"X20" (HOOD)	3	ชุด	2,880.00	8,640.00	250.00	750.00	9,390.00	
	หน้ากากลม EXG. 10"X10" (ด้านออก)	3	ชุด	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
	หน้ากากลม EXG. 10"X10" (ด้านดูด)	3	ชุด	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
	รวมยอดยกไป							**115,470.00**	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี	แบบเลขที่	
ฝ่าย/งาน		สำนัก	พวท.
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							115,470.00	
5.0	ระบบไฟฟ้า								
	สาย THW. 750V. 70C. ขนาด 2.5 sq.mm.	168	ม.	9.00	1,512.00	7.00	1,176.00	2,688.00	
	ท่อชนิดบาง (EMT) Dia.3/4"	160	ม.	25.00	4,000.00	21.00	3,360.00	7,360.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							125,518.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน สำนัก พวท.

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6)	**หมวดงานอื่นๆ**								
	งานป้ายสัญลักษณ์								
SG-1	NSM. Logo (die cut) ตามแบบ	1	ชุด	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	
SG-1A	Museum Shop Sign (die cut) ตามแบบ	1	ชุด	30,000	30,000.00	-	-	30,000.00	
SG-1B	Food Court Sign (die cut) ตามแบบ	1	ชุด	30,000	30,000.00	-	-	30,000.00	
SG-2	ป้ายชื่อร้านอาหาร (die cut) ตามแบบ	3	ชุด	10,000	30,000.00	-	-	30,000.00	
SG-3	ป้ายเมนูร้านอาหาร ตามแบบ	3	ชุด	4,500	13,500.00	-	-	13,500.00	
SG-4	Sticker (ผนังกระจก) ตามแบบ	2	ชุด	3,000	6,000.00	-	-	6,000.00	
SG-4A	Sticker (ประตูกระจก) ตามแบบ	10	ม.	350	3,500.00	-	-	3,500.00	
SG-5	Coffee Shop Sign (die cut) ตามแบบ	1	ชุด	25,000	25,000.00	-	-	25,000.00	
SG-5A	Coffee Shop/Menu- Sign (die cut) ตามแบบ	1	ชุด	30,000	30,000.00	-	-	30,000.00	
SG-6	กราฟฟิกตกแต่ง 1 ตามแบบ	3	ชุด	6,000	18,000.00	-	-	18,000.00	
SG-7	กราฟฟิกตกแต่ง 2 ตามแบบ	3	ชุด	5,000	15,000.00	-	-	15,000.00	
SG-8	กราฟฟิกตกแต่ง 3 ตามแบบ	2	ชุด	5,000	10,000.00	-	-	10,000.00	
SG-9	กราฟฟิกตกแต่ง 4 ตามแบบ (ร้านกาแฟ / ผนัง)	2	ชุด	5,000	10,000.00	-	-	10,000.00	
SG-10	กราฟฟิกตกแต่ง 5 ตามแบบ (ร้านกาแฟ / ผนัง)	2	ชุด	5,000	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							**266,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงส่วนบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ งาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เทคโนธานี) จ.ปทุมธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานรั้วกั้นเขตก่อสร้างชั่วคราวพร้อมประตู	1	งาน	40,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			40,000.00	